

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لأعمال اكساء وفرش النافذة الواحدة في مجلس مدينة القامشلي

١. أعمال تقديم وتركيب غرانيت صناعي للأرضيات (الكمية 140 م^٢).

- أ- يكون الغرانيت من النوع الأول.
- ب- الكمية 140 م^٢ وبقياسات (٦٠*٦٠) سم.
- ت- يتم تركيب الغرانيت على الأرض بواسطة الطينة الإسمنتية فوق طبقة من (الكرابية) أو الرمل.
- ث- يتم تنفيذه مع التنقيح وتوضع في الفراغات روبة مناسبة ويحدد اللون والقياس حسب رغبة الإدارة.

٢. أعمال تقديم وتركيب نعلات غرانيت (الكمية ٦٠ م ط):

- أ- تكون النعلات من نفس نوع غرانيت الأرضيات.
- ب- الكمية (٦٠ متر طولي) وارتفاع النعلات (٨ سم).
- ت- تركيب على جدران الـ PVC بواسطة المواد اللاصقة المناسبة، مع التلوينة المناسبة.

٣. تقديم وتركيب أدراج رخام لمداخل الصالة (الكمية ١٦ م ط):

- أ- يكون رخام الأدراج من النوع الأول.
- ب- الكمية (١٦ متر طولي).
- ت- تركيب الأدراج مع الدمج والحف وكل مايلزم.

٤. تقديم وتركيب براطيش أبواب رخام (الكمية ٤ م ط)

- أ- تكون البراطيش من الرخام نوع أول.
- ب- الكمية (٤ متر طولي).
- ت- تركيب بشكل قائم ونائم مع الدمج وكل ما يلزم.

٥. تقديم وتركيب براطيش رخام (الكمية ١٠ م ط)

- أ- تكون البراطيش من الرخام النوع الأول.
- ب- الكمية (١٠ متر طولي).

- ت- عرض البرطاش (١٠ سم).
ث- تركيب بشكل مناسب مع كل ما يلزم.

٦. تقديم خزائن مكتبية خشبية للملفات (العدد ١٠).

- أ- تتضمن الخزائنة أبواب خشبية على المستوى السفلي وأبواب زجاجية على المستوى العلوي وبارتفاع ٢٠٠ سم وعرض ١٠٠ سم وعمق ٤٠ سم .
ب- يكون الخشب من الـ MDF ملبس بالقشر الصناعي (ميلامين).
ت- تتضمن الخزائنة رفوف مناسبة لأحجام الملفات.
ث- جميع الإكسسوارات والمستلزمات من النوع الممتاز.
ج- الألوان وموديلات الخزائن تكون حسب رغبة الإدارة .

٧. طاولة مكتب مدير الصالة (عدد ١).

- أ- قياس الطاولة ١٥٠*٨٠*٨٥ سم مصنوعة من الخشب الملبس بالقشر المناسب عدد (١).
ب- يلحق بها طاولة كومبيوتر صغيرة تحتوي على درج للكمبيوتر .
ت- يلحق بالطاولة كتلة أدراج مناسبة لها، مع أقفال وإكسسوارات .

٨. كرسي مكتب مدير الصالة (عدد ١)

- أ- كرسي دوار على محور بحركتين هيدروليكي يتحرك على دواليب نوع أول عدد (١) .
ب- يكون الكرسي ملبس جلد نوع أول.
ت- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة.

٩. كرسي زوار لمكتب مدير الصالة (عدد ٣).

- أ- الكراسي ثابتة ومصنوعة من الجلد والحديد المناسب.
ب- ملبس بالجلد أو القماش.
ت- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة.

١٠. كونتوار صالة خشبي (١٤ م.ط).

- أ- تقديم وتركيب كونتوارات خشبية من الـ MDF ، بمقاطع طولية (١٥٠ سم) ويعرض ٧٠ سم.
ب- يلحق بالكونتوار فواصل بشكل حرف (L) متحرك بارتفاع ٦٥ سم وعرض ٣٥ سم عدد ٨ ويتضمن ٣ أدراج ومساحة مناسبة لوضع صندوق الكمبيوتر ، مع أقفال للدروج ، وتكون مصنوعة من نفس مواد الكونتوار ونفس الألوان والإكسسوارات.
ت- يكون وجه الكونتوار ملبس بالميلامين، مع إكسسوارات على الواجهة الأمامية للكونتوار.
ث- تحدد اللون وموديل الواجهة حسب رغبة الإدارة.

١١. حواجز زجاجية بين الموظفين (الكمية ٥ م^٢):

يلحق بالكونتوارات حواجز زجاجية كل ١٥٠ سم من الكونتوار، سماكة ٩ ملم (عدد ٧) مقيم أو مغشى وبارتفاع ٥٠ سم فوق الطاولة مع كامل مستلزماتها مع التثبيت وبروفيلات الألمنيوم إن لزمتم للتثبيت.

١٢. كرسي موظف صالة (عدد ٧) .

أ- كرسي دوار على محور وبعجلات بحركتين هيدروليك نوع أول.

ب- تلبس جلد وإسفنج.

ت- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة .

١٣. كرسي مراجع مفرد (عدد ٧) .

أ- كرسي ثابت مصنوع من المعدن والإسفنج المناسب.

ب- ملابس بالجلد.

ت- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة .

١٤. طريجات أمام كراسي المراجعين وفي غرفة المدير (عدد ١٠).

أ- قياس ٤٠*٥٠ أو ٥٠*٥٠ سم مصنوعة من الخشب الملبس بالقشر.

ب- تركيب لها مسامير أسفل الأرجل .

ت- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة .

١٥. كرسي انتظار للمراجعين.

أ- تكون الكراسي متصلة مع بعضها، الكمية إما أن يكون ثلاثي أو رباعي على أن يبلغ العدد الإفرادي

للكراسي ٢٠ كرسي.

ب- مصنوع من المعدن وطبقة أسفنجية مناسبة .

ت- ملابس بالجلد أو القماش المناسب.

ث- يتم تثبيته على الجدار والأرضية بشكل مناسب.

ج- الألوان والموديل حسب رغبة الإدارة.

١٦. الأعمال الكهربائية .

أ- تقديم وتركيب تابلو رئيسي ١٢ قاطع مع قاطع تفاضلي ولمبة إشارة، ويجب أن تكون اللوحة والقواطع

من النوع الممتاز.

ب- تقديم وتركيب كافة التمديدات الكهربائية من أنابيب وكابلات (في الجدار وتحت الأرضية) بمقطع لا يقل عن ٣ ملم لكافة الأسلاك اللازمة للإنارة والمآخذ الكهربائية للصالة، وتقديم العلب الكافية مع أغطيتها.

ت- تقديم وتركيب مفاتيح ومآخذ على الجدار وكل ما يلزم من النوع الممتاز عدد ١٦ مأخذ.

ث- تقديم وتركيب أنابيب تمديد كهرباء مع التسليك تحت الأرضية، مع مأخذ تحت الكونتوار عدد (١٠).

ج- جميع المواد الكهربائية يجب أن تكون من النوع الممتاز.

١٧. تقديم وتركيب أجهزة إنارة خاصة بالسقف المستعار .

أ- تقديم وتركيب أجهزة إنارة خاصة بالسقف المستعار (ميتال)، قياس كبير يحوي لمبة موفرة للطاقة عدد

٢/ مع أغطيتها وكافة مستلزماتها، من النوع الممتاز ومكفولة لمدة سنة على الأقل.

ب- عدد أجهزة الإنارة (٣٠) (ميتال).

ت- تقديم وتركيب سيوت إنارة مع كامل تجهيزاته نوع ممتاز عدد (١٦).

١٨. تقديم وتركيب مكيفات (تبريد وتدفئة):

أ- تقديم وتركيب مكيفات غاز (٤ طن) (خزانة) عدد ٢ للصالة (٣ فاز) مع كل ما يلزم.

ب- تقديم وتركيب مكيفات (١ طن) عدد (٢) واحد لغرفة المدير والآخر لغرفة المخدمات.

ت- المكيفات من النوع الأول.

ث- يشمل أعمال التركيب تمديدات النحاس والكهرباء و القواعد.

ملاحظة :

- تحدد جميع الألوان حسب رغبة الإدارة.
- جميع الإكسسوارات من النوع الممتاز.

مدة التنفيذ ٤٥ يوم اعتباراً من تاريخ المباشرة .

كشف تقديري بأعمال الاكساء والفرش لبناء النافذة الواحدة في مجلس مدينة القامشلي

م	بيان الأشغال	الواحدة	الكمية
١	تقديم وتركيب غرانيت أرضيات نوع أول مع المونة والرمل والروبة وكل ما يلزم	م ^٢	140
٢	تقديم وتركيب نعلات من نفس الغرانيت (٨) سم مع الترويب	م ط	60
٣	تقديم وتركيب أدراج رخام نوع أول مع الدمج وكل ما يلزم	م ط	16
٤	تقديم وتركيب براطيش أبواب من الرخام النوع الأول قائمة ونائمة مع الدمج وكل ما يلزم	م ط	4
٥	تقديم وتركيب براطيش رخام نوع أول عرض ١٠ سم مع كل ما يلزم	م ط	10
٦	تقديم خزانة مكتبية خشب للملفات قياس ٢*١ م	عدد	10
٧	تقديم طاولة مكتب خشبية لمدير الصالة ١٥٠ سم ملحق للكمبيوتر	عدد	1
٨	تقديم كرسي برام تلبيس جلد لمدير الصالة	عدد	1
٩	تقديم كرسي لزوار مدير الصالة	عدد	3
١٠	تقديم كونتوار خشبي مع ملحق شكل (ل)	م ط	14
١١	تقديم وتركيب حواجز زجاجية بين الموظفين سماكة ٩ مم	م ^٢	5
١٢	تقديم كرسي موظف صالة دوار تلبيس جلد	عدد	7
١٣	تقديم كرسي مراجع مفرد جلد	عدد	7
١٤	تقديم طرابيزات خشبية قياس وسط	عدد	10
١٥	تقديم كرسي انتظار للمراجعين	عدد	20
١٦	تقديم وتركيب تابلو رئيسي ١٢ قاطع مع قاطع تفاضلي ولمبة إشارة	عدد	1
١٧	أجور تنفيذ شبكة الكهرباء والإنارة (أنابيب مع تسليك)	قطعي	1
١٨	تقديم وتركيب مأخذ على الجدران وتحت الكونتوار	عدد	26
١٩	تقديم وتركيب أجهزة إنارة خاصة بالسقف (ميتال) مع مستلزماتها	عدد	30

٢٠	تقديم وتركيب أجهزة إنارة خاصة بالسقف (سبوت) مع مستلزماتها	عدد	16
٢١	تقديم وتركيب مكيف غاز (٤) طن خزانة (٣ فاز) مع التركيب وكل ما يلزم، نوع أول	عدد	2
٢٢	تقديم وتركيب مكيف غاز (١) طن بلازما مع التركيب وكل ما يلزم، نوع أول.	عدد	2

